
Terning med to lag gips



Opgavebeskrivelse:
Byg en terning med et udvendigt mål på 400x400x400 mm.
Indvendigt skelet af SKP top/bundskinne og MR70 stålregel beklædt med 2 lag 12.5 mm gips.
Stål fixeres med tang og gips skrues med RA 25 på første laget og med RA 32 på andet laget.
Tegn opgaven i Autocad



Materialer:
Stålregel MR70
Top/bundskinne SKP
12,5 mm gips
Gipsskruer til stål RA 25 mm
Gipsskruer til stål RA 32 mm

Værktøj:
Kniv, skæreskinne, fixertang, pladesaks, skruemaskine,

Stål:
2 rammer, hvor tætningsbåndet skæres af top/bund skinnen.
Husk at trække gipsdimensioner fra færdigt mål!

Gips:
Første lag skrues med få skruer. Andet lag skrues med korrekt skrueafstand.
Kanter skæres skarpt til.
Husk at kun et lag gips må være synlig ved hjørnesamlingerne!

Evaluering af opgaven:
Udvendige mål må afvige max. 3 mm.
Terningen er retvinklet.
Kanterne er skåret skarpt til, skruerne er placeret korrekt og undersænket som foreskrevet.